

СНИР -91 Р СБОРНИК 61 Штукатурные работы: Раздел1. Штукатурка внутренних помещений

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении штукатурных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 61 "Штукатурные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При необходимости устройство лесов для штукатурных работ нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.4. Нормы предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м². При работе в помещениях площадью пола до 5 м² затраты труда рабочих-строителей умножаются на коэффициент 1,5.

1.5. Нормами учтены работы по приготовлению растворов, предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.6. Работы по ремонту штукатурки цементным раствором нормируется по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора, при этом состав раствора принимается - цементный 1:3.

1.7. Нормами на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитывается их перемещение по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы". Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте.

1.8. Ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, принимать как ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

1.9. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора в нормах приведен справочно.

1.10. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированной поверхности.

2.2. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и песочных потолков следует исчислять по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кесонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок исчисляется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 1. ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 61-1 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7%-ного раствора дисперсии ПВА (нормы 3,4,7,8). 4. Грунтовка поверхности (нормы 3,4,7,8). 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50%-ной дисперсии ПВА (нормы 3,4,7,8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-1 до 5 мм

61-1-2 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-3 до 5 мм

61-1-4 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

61-1-5 до 5 мм

61-1-6 до 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

61-1-7 до 5 мм

61-1-8 до 10 мм

=====

Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-
ресурса | элемента затрат | измер. | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29.58	42.37	35.73	50.40
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ	2.7	2.7	2.8	2.8	
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.32	0.64	0.29	0.58

3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0.32	0.64	0.29	0.58

4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0041	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	МЗ	0.53	1.06	-	-
411-1002	ВОДА	МЗ	0.35	0.35	0.35	0.35
410-9040	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ	МЗ	-	-	0.568	1.135
610-1113	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	Т	-	-	0.0253	0.0506
4.1	МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	-	-	0.032	0.064

=====

=====

Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-
ресурса | элемента затрат | измер. | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37.24	48.23	44.41	57.25
---	----------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		2.7	2.7	2.8	2.8		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.34	0.67	0.30	0.61	

3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т		МАШ.-Ч	0.34	0.67	0.3	0.61	

4	МАТЕРИАЛЫ							
402-0041	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ		МЗ	0.56	1.12	-	-	
	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6							
411-1002	ВОДА		МЗ	0.35	0.35	0.35	0.35	
410-9040	ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ		МЗ	-	-	0.593	1.19	
610-1113	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ		Т	-	-	0.0266	0.0532	
	ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИЯ							
	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ							
4.1	МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ		Т	-	-	0.034	0.067	

=====

Таблица РСН 61-2 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И
БЕТОНУ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка старой штукатурки.
2. Подготовка поверхностей насечкой.
3. Оштукатуривание отдельных мест.
4. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором:

- 61-2-1 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-2-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 1 м2

- 61-2-3 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-2-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-2-5 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 20 м2
- 61-2-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-2-7 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-2-8 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-2-9 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-2-10 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-2-11 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 20 м2
- 61-2-12 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

=====

Шифр	Наименование	Единица	61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4	61-2-5
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	205.60	47.70	174.10	42.90	135.20
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.6	3.6	3.6	3.6	3.3
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.10	1.60	3.10	1.60	3.10
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1.1	0.6	1.1	0.6	1.1
330804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.2	1.2	2.2	1.2	2.2
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	1	0.5	1	0.5	1
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	1	0.5	1	0.5	1

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ М3 2.2 1.1 2.2 1.1 2.2

ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5

411-1002 ВОДА М3 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 3.38 1.69 3.38 1.69 3.38

=====

=====

Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-
ресурса | элемента затрат | измер. | 2-6 | 2-7 | 2-8

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 37.20 226.60 50.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.3 3.7 3.7

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.60 3.10 1.60

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ МАШ.-Ч 0.6 1.1
0.6

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1.2 2.2 1.2

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.5 1 0.5

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.5 1 0.5

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА М3 1.1 - -
1:2.5

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 1.69 3.38 1.69

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 - 2.2
1.1

СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА МЗ - 0.35 -

=====

=====

Шифр	Наименование	Единица	61-	61-	61-	61-
ресурса	элемента затрат	измер.	2-9	2-10	2-11	2-12

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 195.10 46.10 146.80 38.80

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.6 3.4 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.10 1.60 3.10 1.60

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО МАШ.-Ч 1.1 0.6 1.1 0.6

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 2.2 1.2 2.2 1.2

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 1 0.5 1 0.5

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1 0.5 1 0.5

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ МЗ 2.2 1.1 2.2 1.1

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА МЗ 0.35 - 0.35 -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 3.38 1.69 3.38 1.69

=====

Таблица РСН 61-3 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ДЕРЕВУ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни.
3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором:

- 61-3-1 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-3-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-3-3 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-3-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-3-5 толщиной слоя до 25 мм, при площади ремонта до 20 м2
- 61-3-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

=====

Шифр	Наименование	Единица	61-	61-	61-
ресурса	элемента затрат	измер.	3-1	3-2	3-3

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	237	47.60	203.30
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.6	3.6	3.4
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.80	1.40	3.80

3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	1.9	0.7	1.9
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1.9	0.7	
1.9	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				

4	МАТЕРИАЛЫ				

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 MM	T	0.001	-	0.001	
101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	1.05	0.25	1.05	
402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	M3	2	0.8	2	
610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 MM ШИРИНОЙ 19-22 MM, ТОЛЩИНОЙ 4 MM		1000ШТ	У 0.6	-	0.6
411-1002 ВОДА	M3	0.35	-	0.35	
999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	T	4.23	1.65	4.23	
4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ	T	1.098	0.252	1.098	

=====

=====

Шифр		Наименование		Единица		61-		61-		61-
ресурса		элемента затрат		измер.		3-4		3-5		3-6

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42.90	161.60	37.20
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.4	3.2	3.2
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.40	3.80	1.40

3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0.7	1.9	0.7
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ 0.7	МАШ.-Ч	0.7	1.9	0.7
	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				

4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0.25	1.05	0.25
402-0051	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА	M3	0.8	2	0.8

1:2.5

999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1.65	4.23	1.65	
101-0162	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ	Т	-	0.001	-	
610-2008	ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ			1000ШТ У	0.6	-
411-1002	ВОДА	М3	-	0.35	-	
4.1	МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.252	1.098	0.252	

=====
=====

Таблица РСН 61-4 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором:

- 61-4-1 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-4-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-4-3 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-4-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-4-5 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 20 м2
- 61-4-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-4-7 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-4-8 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-4-9 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-4-10 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2

61-4-11 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 20 м2

61-4-12 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

=====

Шифр | Наименование | Единица | 61- | 61- | 61- | 61- | 61-
ресурса | элемента затрат | измер. | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 227.70 51.40 196.20 46.70 148.90

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.7 3.7 3.6 3.6 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.20 1.60 3.20 1.60 3.20

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ МАШ.-Ч 1.1 0.6 1.1 0.6 1.1
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА
(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 2.2 1.2 2.2 1.2 2.2

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 1.05 0.5 1.05 0.5 1.05

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, МАШ.-Ч 1.05 0.5 1.05 0.5 1.05
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ МЗ 2.31 1.16 2.31 1.16 2.31
ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5

411-1002 ВОДА МЗ 0.35 - 0.35 - 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 3.38 1.69 3.38 1.69 3.38

=====

=====

Шифр | Наименование | Единица | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат

| измер. | 4-6 | 4-7 | 4-8

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39.70	280.20	59.30
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.3	3.7	3.7
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.60	3.20	1.60

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ МАШ.-Ч 0.6 1.1
0.6

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1.2 2.2 1.2

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.5 1.05 0.5

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.5 1.05
0.5

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА МЗ 1.16 - -
1:2.5

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 1.69 3.38 1.69

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МЗ - 2.31
1.16

СОСТАВА 1:1:6

411-1002 ВОДА МЗ - 0.35 -

=====

=====

Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61- | 61-

ресурса | элемента затрат

| измер. | 4-9 | 4-10 | 4-11 | 4-12

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	238.20	53	175.20	43.60
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.7	3.7	3.4	3.4
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.20	1.60	3.20	1.60

3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1.1	0.6	1.1	0.6
330804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.2	1.2	2.2	1.2
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	1.05	0.5	1.05	0.5
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	1.05	0.5	1.05	0.5

4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0041	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	МЗ	2.31	1.16	2.31	1.16
411-1002	ВОДА	МЗ	0.35	-	0.35	-
999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3.38	1.69	3.38	1.69
=====						

Таблица РСН 61-5 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО ДЕРЕВУ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей с частичной прибивкой дроби.
3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором:

61-5-1 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 1 м2

- 61-5-2 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 1 м2
- 61-5-3 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-5-4 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 5 м2
- 61-5-5 толщиной слоя до 20 мм, при площади ремонта до 20 м2
- 61-5-6 добавлять на каждые следующие 10 мм, при площади ремонта до 20 м2

=====

Шифр	Наименование	Единица	61-	61-	61-
ресурса	элемента затрат	измер.	5-1	5-2	5-3
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	284.90	56.70	227.70
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.9	3.9	3.6
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.90	1.50	3.90
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	1.95	0.75	1.95
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	1.95	0.75	
1.95	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т				
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0162	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ	Т	0.001	-	0.001
101-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	1.1	0.26	1.1
402-0051	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА	М3	2.1	0.84	
2.1	1:2.5				
610-2008	ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ,	1000ШТ У	0.65	-	
0.65	ТОЛЩИНОЙ 4 ММ				
411-1002	ВОДА	М3	0.35	-	0.35
999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4.23	1.65	4.23

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 1.151 0.263 1.151

=====

=====

Шифр | Наименование | Единица| 61- | 61- | 61-
ресурса | элемента затрат | измер. | 5-4 | 5-5 | 5-6

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 48.30 168.40 37.60

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.6 3.3 3.3

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.50 3.90 1.50

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 0.75 1.95 0.75

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.75 1.95
0.75

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 Т 0.26 1.1 0.26

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА МЗ 0.84 2.1
0.84

1:2.5

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 1.65 4.23 1.65

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ Т - 0.001 -

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, 1000ШТ У - 0.65 -

ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА МЗ - 0.35 -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.263 1.151 0.263

=====

Таблица РСН 61-6 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ И ПИЛЯСТР ВНУТРИ

ЗДАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой или частичной прибивкой дроби.
3. Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м2) .

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Оштукатуривание столбов и пилястр по камню и бетону известковым раствором:

61-6-1 толщиной слоя до 20 мм

61-6-2 добавлять на каждые следующие 10 мм

Оштукатуривание столбов и пилястр по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-6-3 толщиной слоя до 20 мм

61-6-4 добавлять на каждые следующие 10 мм

Оштукатуривание столбов и пилястр по дереву известково-алебастровым раствором:

61-6-5 толщиной слоя до 25 мм

61-6-6 добавлять на каждые следующие 10 мм

=====

Шифр	Наименование	Единица	61-	61-	61-
ресурса	элемента затрат	измер.	6-1	6-2	6-3

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	247.80	54	279.20
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.7	3.7	3.8
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3.10	1.60	3.10

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	1.1	0.6	
1.1					

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.2	1.2	2.2	
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	1	0.5	1	
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	1	0.5	1	

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0051	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	МЗ	2.2	1.1	-	
411-1002	ВОДА	МЗ	0.35	-	0.35	
999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4.84	2.42	4.84	
402-0041	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	МЗ	-	-	2.2	

Шифр | Наименование | Единица | 61- | 61- | 61-
ресурса | элемента затрат | измер. | 6-4 | 6-5 | 6-6

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	58.80	282.60	56.10	
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.8	3.6	3.6	
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1.60	3.80	1.50	

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0.6	-	-	
330804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1.2	-	-	
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0.5	1.9	0.75	

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШ.-Ч 0.5 1.9
0.75

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ М3 1.1 - -

СОСТАВА 1:1:6

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 2.42 5.49 2

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ Т - 0.0013 -

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 Т - 1.05 0.25

402-0051 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА М3 - 2 0.8

1:2.5

610-2008 ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, 1000ШТ У - 0.65 -

ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

411-1002 ВОДА М3 - 0.35 -

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т - 1.101 0.252

=====

Таблица РСН 61-7 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Оштукатуривание по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей откосов:

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Оштукатуривание по дереву известково-алебастровым раствором поверхностей откосов:

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

=====

Шифр | Наименование | Единица | 61- | 61- | 61- | 61-
ресурса | элемента затрат | измер. | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	385.20	453.40	336.60	394.30
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.4	3.6	3.4	3.6
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6.24	6.24	5.90	5.90

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1.1	1.1	-	-
330804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2.2	2.2	-	-
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	2.57	2.57	2.95	2.95
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	2.57	2.57	2.95	2.95

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.5	0.5	1.04	1.04
402-0041	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	МЗ	4.4	4.4	-	-
411-1002	ВОДА	МЗ	0.35	0.35	0.35	0.35
999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	8.1	8.1	8.1	8.1
101-0162	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ	Т	-	-	0.00134	0.00134
402-0051	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	МЗ	-	-	3.2	3.2
610-2008	ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	1000ШТ У	-	-	0.65	0.65

4.1 МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ Т 0.505 0.505 1.091 1.091

=====

Таблица РСН 61-8 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТЯГ И КАРНИЗОВ ВНУТРИ
ЗДАНИЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок. 3. Соскабливание водной краски или обоев со смачиванием поверхности. 4. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Оштукатуривание по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей тяг и карнизов:

- 61-8-1 горизонтальных, длиной до 5 м
- 61-8-2 горизонтальных, длиной до 10 м
- 61-8-3 вертикальных, длиной до 5 м
- 61-8-4 вертикальных, длиной до 10 м

Оштукатуривание по дереву известково-алебастровым раствором поверхностей тяг и карнизов:

- 61-8-5 горизонтальных, длиной до 5 м
- 61-8-6 горизонтальных, длиной до 10 м
- 61-8-7 вертикальных, длиной до 5 м
- 61-8-8 вертикальных, длиной до 10 м

=====

Шифр	Наименование	Единица	61-	61-	61-	61-
ресурса	элемента затрат	измер.	8-1	8-2	8-3	8-4

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	560.10	497.10	633.60	559.60
---	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.8	3.8	4.2	4.2
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.30	9.30	9.30	9.30

3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	2.4	2.4	2.4	2.4
330804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4.8	4.8	4.8	4.8
700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	3.45	3.45	3.45	3.45
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	3.45	3.45	3.45	3.45

4	МАТЕРИАЛЫ					
402-0041	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	МЗ	5.5	5.5	5.5	5.5
101-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.5	0.5	0.5	0.5
411-1002	ВОДА	МЗ	0.35	0.35	0.35	0.35
999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	11.3	11.3	11.3	11.3
4.1	МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0.505	0.505	0.505	0.505

=====

=====

Шифр		Наименование			Единица		61-		61-		61-		61-
ресурса		элемента затрат			измер.		8-5		8-6		8-7		8-8

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	451.60	399.10	514.60	441.10
1.1	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ		3.8	3.8	4.2	4.2
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7.70	7.70	7.70	7.70

3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
---	--------------------	--	--	--	--	--

700014	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	3.85	3.85	3.85	3.85
031811	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т	МАШ.-Ч	3.85	3.85	3.85	3.85

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ	Т	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
101-0219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	2.5	2.5	2.5	2.5
402-0051	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	М3	4	4	4	4
610-2008	ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000 ММ ШИРИНОЙ 19-22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	1000ШТ	У 0.6	0.6	0.6	0.6
411-1002	ВОДА	М3	0.35	0.35	0.35	0.35
999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	11.3	11.3	11.3	11.3
4.1	МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2.562	2.562	2.562	2.562

=====

Таблица РСН 61-9 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

=====

Шифр	Наименование	Единица 61-
ресурса	элемента затрат	измер. 9-1

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	325.90
---	----------------------------------	--------	--------

1.1 СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3.4

2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 6.82

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686
МАШ.-Ч 2.1

КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 4.2

700014 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т МАШ.-Ч 2.36

031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
МАШ.-Ч 2.36

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6 МЗ
3.85

411-1002 ВОДА МЗ 0.35

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР Т 8.5